




Divisão e Serviços de Qualidade

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE BOA VISTA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA POLIESPORTIVA EDECIO MARQUES DE SOUZA
LOCALIDADE SINAPI BOA VISTA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇO DE REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA PRINCIPAL DO CIDADE SATELITE	MUNICÍPIO / UF BOA VISTA/RN BDI 1 29,79% BDI 2 11,41% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇO DE REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA PRINCIPAL DO CIDADE SATELITE									
1			REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA POLIESPORTIVA EDECIO MARQUES DE SOUZA						688.090,64
1.1			EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	57.246,51	BDI 1	74.300,25	74.300,25
1.1.2	PMBV	ADM 01	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						74.300,25
1.2			REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA PRINCIPAL DO CIDADE SATELITE						613.790,39
1.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	333,08	BDI 1	432,30	19.398,91
1.2.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						2.593,80
1.2.1.2	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	268,40	47,12	BDI 1	61,16	16.415,34
1.2.1.3	Cotação	COT 01	LIGAÇÃO DE AGUA COM CORTE E RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA	UN	1,00	300,31	BDI 1	389,77	389,77
1.2.2			DEMOIÇÕES E RETIRADAS						688,55
1.2.2.1	PMBV	DEM 01	REMOÇÃO DE BRINQUEDO DE PLAYGROUND (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7228 - 06/2016)	UN	3,00	15,36	BDI 1	19,94	59,82
1.2.2.2	PMBV	DEM 02	DEMOIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M2	1,26	19,97	BDI 1	25,92	32,66
1.2.2.3	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_05/2015	M	15,15	23,31	BDI 1	30,25	458,29
1.2.2.4	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	21,17	0,65	BDI 1	0,84	17,78
1.2.3			PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016						7.564,50
1.2.3.1	SINAPI	96522	INFRAESTRUTURA						410,23
1.2.3.2	SINAPI	96995	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	M3	3,09	102,29	BDI 1	132,76	82,11
1.2.3.3	SINAPI	96617	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	1,97	32,11	BDI 1	41,08	52,25
1.2.3.4	SINAPI	96535	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_08/2017	M2	3,09	13,03	BDI 1	16,91	113,03
1.2.3.5	SINAPI	94970	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	11,42	87,09	BDI 1	113,03	446,33
1.2.3.6	SINAPI	92873	CONCRETO FOK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	1,03	333,87	BDI 1	433,33	198,11
1.2.3.7	SINAPI	74106/1	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	1,03	148,19	BDI 1	192,34	127,79
1.2.3.8	SINAPI	92818	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DIAS DEMOS	M2	11,42	8,62	BDI 1	11,19	4.976,88
1.2.4	PMBV	S 01	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	4,00	958,64	BDI 1	1.244,22	5.444,61
1.2.4.1			SISTEMA DE VEDAÇÃO						5.810,29
1.2.4.2			SOLDA EM ALAMBRAÇO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 98476)	M	100,14	41,89	BDI 1	54,37	5.444,61







Obras e Serviços de Qualidade

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOA VISTA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA POLIESPORTIVA EDECIO MARQUES DE SOUZA
LOCALIDADE SINAPI BOA VISTA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇO DE REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA PRINCIPAL DO CIDADE SATELITE	MUNICÍPIO / UF BOA VISTA/RN
		BDI 1 29,79%	BDI 2 11,41% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇO DE REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA PRINCIPAL DO SATELITE									
1.2.4.2.	PMBV	AL 01	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BOLA FINAL = 3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,25	125,21	BDI 1	162,51	365,65
1.2.5.			PINTURA E REVESTIMENTO						5.614,87
1.2.5.1.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	150,21	21,05	BDI 1	27,32	4.103,74
1.2.5.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS, AF 06/2014	M2	108,48	10,73	BDI 1	13,93	1.511,13
1.2.6.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						386.010,47
1.2.6.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	M2	6,06	80,85	BDI 1	104,94	635,94
1.2.6.2.	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	15,73	490,65	BDI 1	636,81	10.017,02
1.2.6.3.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 08/2019	M3	10,49	297,10	BDI 1	385,61	4.045,05
1.2.6.4.			PISO EMBORRACHADO DE BORRACHA EPDM, COM DUAS CAMADAS, 4CM INCLUSIVE COM DETALHE DE AMARELINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO FRETE	UN	1,00	315.332,97	BDI 2	351.312,46	351.312,46
1.2.7.			BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS E ESQUADRIA						106.172,12
1.2.7.1.			BALANÇO MEU BEBÊ - INCLUSO FRETE	UN	1,00	11.724,22	BDI 1	15.216,87	15.216,87
1.2.7.2.			BALANÇO PARA CADEIRANTE	UN	1,00	14.447,30	BDI 1	18.751,15	18.751,15
1.2.7.3.			S DE EQUILIBRIO	UN	2,00	1.709,31	BDI 1	2.218,51	4.437,02
1.2.7.4.			MULTI-INFANTIL COM CINCO FUNÇÕES	UN	1,00	22.798,35	BDI 1	29.589,99	29.589,99
1.2.7.5.			BICINHO DE MOLA - COELHINHO DE DUAS PLACAS - Includo frete	UN	2,00	4.400,00	BDI 1	5.710,76	11.421,52
1.2.7.6.			BICINHO DE MOLA - ELEFANTINHO DE DUAS PLACAS - Includo frete	UN	2,00	4.400,00	BDI 1	5.710,76	11.421,52
1.2.7.7.			BRINQUEDO DE MOLA - PAPAGAIO DE DUAS PLACAS - Includo frete	UN	2,00	4.400,00	BDI 1	5.710,76	11.421,52
1.2.7.8.			LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, 4 CESTOS	UN	1,00	741,91	BDI 1	962,92	962,92
1.2.7.9.			BANCO DE MADEIRA SOB ESTRUTURA CONFECIONADA EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE CHUMBEAMENTO NO PISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPDS 35.04.130 - 03/2018)	UN	3,00	441,57	BDI 1	573,11	1.719,33
1.2.7.10.			PORTÃO EM ALUMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	88,71	BDI 1	115,14	230,28
1.2.8.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS						2.230,72
1.2.8.1.			RAIO SEMI-ESFÉRICO, 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89495 - 12/2014)	UN	8,00	12,75	BDI 1	16,55	132,40
1.2.8.2.			TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,33	43,31	BDI 1	56,21	2.098,32
1.2.9.			LIMPEZA FINAL						1.389,99
1.3.			LIMPEZA FINAL DA OBRA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 9537 - SINAPI 10/2018)	M²	524,34	2,06	BDI 1	2,67	1.389,99





Divisão de Projetos e Serviços de Qualidade

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOA VISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA POLIESPORTIVA EDECIO MARQUES DE SOUZA			
LOCALIDADE SINAPI BOA VISTA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇO DE REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA PRINCIPAL DO CIDADE SATELITE	MUNICÍPIO / UF BOA VISTARR	BDI 1 29,79%	BDI 2 11,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
SERVIÇO DE REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA PRINCIPAL DO CIDADE SATELITE									
						598.090,64			

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Boa Vista, CPL

Prazo de Validade Proposta: 90(noventa) dias a contar da data de abertura

Prazo para a prestação do serviços: 90(noventa) dias de acordo com o item 11.3 do edital

Banco: BRADESCO Agência: 1374 C/C: 5458-5

BOA VISTARR
Local

quarta-feira 24 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ELVEIMAR ELBER DA SILVA LOPES
CREA/PAU: 0408917547
ART/RTT: 0

